

PAV Partner GmbH, Am Trimmelter Hof 152, 54296 Trier

Kreisverwaltung Trier-Saarburg  
Gebäudemanagement & Schulen  
Herr Ludwig Wagner  
Metternichstraße 33

54292 Trier

## Planen • Beraten • Überwachen

- Stark- und Schwachstromanlagen
- Steuerung und Elektronik
- Heizung-, Lüftung- u. Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Fördertechnik
- Medizin- und Gesundheitstechnik



✓ DIN 14 675 Zertifiziert nach  
ISO 9001 - 2008

Ihr Zeichen

Unser Zeichen:  
Ts

Datum:  
09. November 2018

### Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Konz 1. Bauabschnitt – Geb. N (komplett) - BA1-Blitzschutz

#### - Nachtragsvereinbarung Nr. 1 vom 03.09.2018 Fa. Schneider Elektro GmbH, Bekond

Sehr geehrter Herr Wagner,

in Ergänzung der 1. Nachtragsvereinbarung Blitzschutz vervollständigen wir die Begründung des Nachtrages und der Mehrkosten wie folgt.

Nach Freilegen des Gebäudesockels (Gebäude N) wurde festgestellt, dass sich die vorhandene Erder-/Ringerderanlage in einem desolaten Zustand befindet.


Band- bzw. Ringerderstahl sind stark verrostet und in ihrem wirksamen Querschnitt deutlich reduziert. Diverse Unterflurtrennstellen, die laut Messprotokoll Blitzschutzbau Rhein-Main vom 18.05.2015 vorhanden sein müssten, sind nicht mehr feststellbar, sodass hier offensichtlich keine Verbindung zwischen Ringerder und den zugehörigen Ableitungen mehr besteht.

Um eine sichere und funktionsfähige Blitzschutzanlage gewährleisten zu können, wurde ein Nachtragsangebot bei der Fa. Schneider Elektro GmbH angefordert, das sowohl eine neue Ringerderanlage aus Edelstahl sowie neue Ableiter hinter der Vorhangfassade beinhaltet.

Die Anzahl und Größe der Auffangstangen wurde, aufgrund einer örtlichen Verlagerung des Lüftungsgerätes auf dem Flachdach des Anbaus, überarbeitet und angepasst.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage

  
Thomas Schäfer





keine Trennstelle mehr



keine Trennstelle mehr



keine Trennstelle mehr



abgerissener Ringerder



abgerissener Ringerder



stark korrodierter Ringerder