
BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0336/2017)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	29.09.2017	öffentlich

Kreisverwaltung Trier-Saarburg - Verwaltungsgebäude Willy-Brandt-Platz 1 - Erneuerung des Haupteingangs - Auftragsvergaben

Kosten:

Betrag: 77.086,53 €
Haushaltsjahr: 2017
Teilhaushalt: 3 Gebäudemanagement
Buchungsstelle: 240108
Haushaltsansatz: 115.000,0 €

BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die in der nachfolgenden Sachdarstellung erläuterten Auftragsvergaben zur Durchführung der Erneuerung des Haupteingangs der Kreisverwaltung Trier-Saarburg.

Metallbauarbeiten DIN 18360
Klippel Metallbau GmbH, Industriestraße 36, 54518 Binsfeld
Angebotssumme 41.792,80 €

Naturwerksteinarbeiten DIN 18332
Steinmetz&Steffens GmbH & Co. KG, Im Paesch 9, 54340 Longuich
Angebotssumme 35.293,73 €

Sachdarstellung:

Das Verwaltungsgebäude, Hauptgebäude, der Kreisverwaltung Trier-Saarburg wurde im Jahr 1954 nach den Plänen des Architekten Balser errichtet.
Im Zuge der Modernisierung des Gebäudekomplexes soll, zur barrierefreien Erschließung gemäß Landesbauordnung § 51 Abs. (3) Nr. 3, ein behindertengerechter Aufzug eingebaut sowie der vorhandene Haupteingang umgestaltet

werden. Im Zuge dieser Maßnahmen wird auch die Außentreppe zum Haupteingang erneuert.

Die vorhandene Windfanganlage aus ungedämmten Aluminiumprofilen und einer Einfachverglasung wird rückgebaut. Es kommt eine neue Windfanganlage in Pfosten-Riegel-Konstruktion, Material farbbeschichtetes Aluminium, mit einer Isolierverglasung zur Ausführung.

Als Türanlagen werden zweiflügelige, wärmegeämmte, Automatik-Schiebetüren zur barrierefreien Erschließung eingebaut.

Die vorhandene Treppenanlage, bestehend aus vier auskragenden Stahlbetonbalken mit aufgelegten Basaltstufen, muss, auf Grund ihres abgängigen Zustandes, komplett erneuert werden.

Eine Prüfung durch einen Statiker sowie eine Fachfirma für Betonsanierung ergab, dass eine Sanierung der Betonbalken in statisch-wirtschaftlicher Hinsicht nicht möglich ist.

Die Kragträger werden auf den Stahlbetonfundamenten abgeschnitten und durch eine verzinkte Stahlkonstruktion ersetzt. Es kommen neue Basaltstufen, analog der vorhandenen, zur Ausführung. Der schadhafte Basaltbelag auf dem Podest vor und innerhalb des Windfanges wird rückgebaut und durch einen neuen Basaltbelag, mit der erforderlichen Abdichtung und den notwendigen Anschlüssen an die neue Windfanganlage, ersetzt.

Die folgenden Gewerke wurden gemäß VOB/A § 3a Abs. (2), in Abstimmung mit der VOB-Stelle, beschränkt ausgeschrieben.

Die Angebote wurden in formaler, rechnerischer und technisch wirtschaftlicher Hinsicht gemäß VOB/A § 16 ff geprüft.

Die Angebote entsprechen in allen Positionen den Anforderungen des Leistungsverzeichnisses.

Metallbauarbeiten DIN 18360

Klippel Metallbau GmbH, Industriestraße 36, 54518 Binsfeld

Angebotssumme 41.792,80 €

Naturwerksteinarbeiten DIN 18332

Steinmetz & Steffens GmbH & Co.KG, Im Paesch 9, 54340 Longuich

Angebotssumme 35.293,73 €

Anlagen:

keine